





试验项目	<input checked="" type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 功能	委托时间	2017-09-19	
样品名称	J13042-2-1A/41Z-1 小便器		样品状态	样品完好	
委托单位	陶瓷开发部		委托人	陈泽钦	
委托书编号	CN82172056		报告编号	REN82172056-01	
检测中心电话	0595-86149999 转 8369		签发日期	2017-09-26	
试验依据	依据客户 2017-09-19 提供的 2017-09-07 发行的版次为 1.0 的 J13042-2-1A/41Z-1 小便器(地排)成品试验项目汇总清单(打样产品)进行试验。				
NO.	样品编号	试验项目	技术要求	试验结果	单项判定
1	材质	耐重荷性	小便器应能承受 0.22kN 的荷重 10min, 应无变形、无任何可见结构破损。	符合	合格
		吸水率	高温 110℃±5℃ 烘烤至恒重, 放入沸水煮沸 2h 后, 在原温水中浸泡 20h。试验后瓷质卫生陶瓷产品吸水率平均值≤0.5%。	0.01%	合格
		抗裂性	热水 110℃±5℃ 浸泡 90min 急冷于 (2~3)℃ 冷水中 5min, 再浸泡在红墨水槽 120min。试样经测试后无釉裂和坯裂。	符合	合格
2	表面处理	外观质量	除安装面, 所有裸露表面都应有釉层覆盖, 釉面应与陶瓷坯体完全结合; 陶瓷本体应无开裂, 釉裂、棕眼、大釉泡、色斑、坑包、缩釉、缺釉、磕碰; 同一件产品或配套产品之间无明显色差。	符合	合格
		最大允许变形	安装面: ≤4mm	1.3mm	合格
			表面: ≤6mm	1.6mm	合格
整体: ≤10mm	2mm		合格		
3	使用功能	用水量	节水小便器名义用水量≤3.0L; 实际用水量应不大于名义用水量。	1.71L	合格
		洗净功能	静压 0.17MPa 下测试, 墨线残留单段最长值≤13mm, 墨线残留总长度值≤25mm	单段: 0mm	合格
				总长: 0mm	合格
		防溅污性	静压 0.55MPa 下测试 5 次, 模板上不得有大于 5mm 水滴	符合	合格
		漂水	小便器布水眼(孔)应无漂水现象。	符合	合格
		水道最小过球直径	带整体存水弯的小便器, 水道必须能通过直径 23mm 固体球或水道横截面积大于 4.2cm ² 。	符合	合格
坯体厚度	卫生陶瓷任何部位坯体厚度≥6mm, 不包括为防止烧成变形外加的支承坯体。	10.09mm	合格		

NO.		样品编号	试验项目	技术要求	试验结果	单项判定
4	加工与装配		连接密封性	供水压力 0.1MPa 下, 测试 15min 后应无渗漏。	符合	合格
5	客户使用	01	设计尺寸	<p>单位: mm</p> <p>①长: 486mm ②宽: 361mm ③高: 767mm</p>		合格
				进水口直径 $\phi = (28 \pm 2)$ mm	27.04mm	合格
				孔眼圆度 ($\phi \leq 70$ mm): ≤ 2 mm	0.16mm	合格
				进水口距墙: ≥ 50 mm	60mm	合格
				排污口外径 $\phi = (57 \pm 2)$ mm	57.74mm	合格
综合结论			送检的样品此次委托检测的项目经检验合格。			
备注			1、客户自带陶瓷片做吸水率、抗裂性、坯体厚度试验; 2、采用瑞尔特交流感应配件。			
以下空白						

批准: 9.29

审核: 制定: 9.29

试验项目	<input checked="" type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 功能		委托时间	2017-09-19	
样品名称	J13042-2-1A/41Z-1 小便器		样品状态	样品完好	
委托单位	陶瓷开发部		委托人	陈泽钦	
委托书编号	CN82172056		报告编号	REN82172056-02	
检测中心电话	0595-86149999 转 8369		签发日期	2017-09-26	
试验依据	依据客户 2017-09-19 提供的 2017-09-07 发行的版次为 1.0 的 J13042-2-1A/41Z-1 小便器(地排)成品试验项目汇总清单(打样产品)进行试验。				
NO.	样品编号	试验项目	试验结果		
1	实地安装	01	产品 实装 照片	正面近照拍摄安装整体效果图	
				正面远照拍摄安装整体效果图	
				侧面近照拍摄安装整体效果图	
				侧面远照拍摄安装整体效果图	

NO.	样品编号	试验项目	试验结果		
1	实地安装	01	实地安装点检:		
			变形	样品实地安装后安装面与墙面吻合, 缝隙小、无晃动、倾斜;	
			标识	商标位置符合设计图纸要求;	
			间隙	配套的装饰盖与小便器配合部位间隙符合设计图纸相关标准要求;	
			安装	按照说明书上的步骤进行安装和拆卸需要 1 人完成;	
			配套性	配备与该便器配套使用的冲水装置, 其整体密封性良好;	
			冲洗效果	无噪音, 异声及溅射现象;	
			连接件密封性	各连接部位无渗漏;	
			使用效果	安装后整体效果美观, 大方, 使用无障碍;	
			安全性	无锋利的边缘轮廓对人身构成危害隐患;	
			实配	感应冲洗阀螺纹接头能与 G1/2 编制软管配套使用。	
			其它	/	
			实装结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	评审 人员 会签	黄明
问题点回复					

备注 /

以下空白

批准: *[Signature]*
 表单编号: JM/FM280105 Rev.03

审核: *[Signature]* 制定: *[Signature]* 9.29